

# Lecksuchpaket LHX+ / RackChiller In-Row

## Data Solutions



Das Leckage-Detektionspaket ist mit einer zusätzlichen Funktion ausgestattet: Der Varistar LHX+ 45 In-Rack und der RackChiller In-Row 45 können Leckagen innerhalb des Geräts erkennen. Der Seilsensor wird am Rand der Kondensatwanne installiert, um Fehlalarme durch Kondenswasser usw. zu minimieren.

### MERKMALE

Leckage-Detektionsgeräte für LHX+ 45 In-Rack oder RackChiller In-Row 45

Der Seilsensor wird an der Unterseite des Geräts installiert

Inklusive Leckage-Detektionsmodule und Zubehör

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Anzahl Verpackungen
24630-168	1

### ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Funktioniert nur mit Varistar LHX+ 45 In-Rack und RackChiller In-Row 45

Dieses Paket muss vor der Inbetriebnahme des Geräts in den Kühler eingebaut werden. Das Paket kann nicht mehr nachgerüstet werden, wenn der Kühler mit Regalen umgeben ist.

### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.